

Les réacteurs nucléaires

e Saint-Laurent A

Déconstruire de manière sûre et dans le respect de l'environnement

RÉACTEURS EN DÉCONSTRUCTION

FICHE PRESSE 2022

CARTE D'IDENTITÉ

Les réacteurs nucléaires de Saint-Laurent A sont situés dans la commune de Saint-Laurent-Nouan dans le département du Loir-et-Cher.



Dates de mise en service : 1969 (SLA1), 1971 (SLA2)

Dates d'arrêt définitif : 1990 (SLA1) et 1992 (SLA2)

Puissance totale:

2 réacteurs de 500 MWe de technologie Uranium Naturel Graphite Gaz (UNGG) aujourd'hui arrêtée en France.

Effectif total:

29 salariés EDF et 50 salariés permanents d'entreprises partenaires

Contacts:

Site: edf.fr/centrale-nucleaire-saint-laurent-des-eaux/presentation/centrale-de-saint-laurent-a

Aurore BACQUENOIS, +33(0)2 54 45 84 08

BILAN ET PERSPECTIVES



Premières étapes

Les réacteurs de Saint-Laurent A (A1 et A2) ont été déchargés de leur combustible nucléaire en 1992 et 1994. Ces opérations, ainsi que les travaux de vidange des circuits, ont permis d'éliminer 99,9 % de la radioactivité présente sur site. Dès 1994, la mise hors service définitif a consisté à retirer de l'exploitation les installations non-nucléaires. Le décret d'autorisation de démantèlement des réacteurs A1 et A2 a été obtenu en 2010 après une enquête publique réalisée en 2006.

Le site de Saint-Laurent A comporte également une installation d'entreposage de graphite.



Filière UNGG

Les réacteurs de technologie UNGG sont des réacteurs complexes à démanteler en raison de leurs spécificités techniques. EDF va s'appuyer sur un démonstrateur industriel unique au monde construit à proximité du site de Chinon pour préparer les opérations de démantèlement. Ce programme volontariste de déconstruction des réacteurs UNGG constitue une première mondiale à cette échelle industrielle.



Avancement du démantèlement

Depuis 2010, EDF a repris les travaux d'évacuation des déchets historiques et les travaux d'assainissement. Suite à l'opération de décontamination des piscines du réacteur A2 réalisée en 2019, EDF a entamé le démantèlement électromécanique hors caisson réacteur de cette même unité. Le démantèlement et la démolition des bâtiments annexes et les travaux de mise en configuration sécurisée des caissons réacteurs suivront pour les réacteurs A1 et A2. Ces travaux devraient s'achever à l'horizon 2037 en attendant le retour d'expérience du démantèlement du caisson réacteur tête de série (Chinon A2).





En 2021, Les réacteurs de saint-laurent a, ce sont...



DÉCONSTRUIRE

Point d'avancement des principaux chantiers

- Fin du traitement des boues de bâches servant au processus d'exploitation
- Poursuite du démantèlement hors caisson de Saint-Laurent A2 dont la découpe de la machine de chargement/déchargement du combustible et des équipements des locaux accolés
- Caractérisation radiologiques du génie civil

Perspectives

- Les structures de Saint Laurent A1 seront remises en peinture
- Les dossiers de demande d'autorisation pour la déconstruction des réacteurs A1 et A2 et pour la création d'un nouvel entreposage du graphite seront déposés fin 2022 auprès de l'ASN pour instruction.



DE MANIÈRE SÛRE

Sûreté

- 3 inspections de l'ASN

Sécurité

- Taux de fréquence** : 0

Radioprotection


- Dosimétrie collective (somme des doses reçues par les personnels exposés au sein d'une installation nucléaire) : 29,8 H.mSv



DANS LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

 4 200 prélèvements donnant lieu à 12 000 analyses réalisés pour les centrales de Saint-Laurent A et Saint-Laurent B





^{**}nombre d'accidents avec arrêt de travail par million d'heures travaillées